



Comune di Castelluccio dei Sauri

Provincia di Foggia

OPERA

Intervento di demolizione e ricostruzione della Sede Municipale C.O.C. del Comune di Castelluccio dei Sauri

PROGETTO ESECUTIVO

FINANZIAMENTO: REGIONE PUGLIA - SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO - SERVIZIO SISMICO - Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) dell'OCDPC n. 293/2015 - annualità 2014

PROGETTISTA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

Ing. Donato COPPOLELLA - Ing. Paolo COPPOLELLA - Arch. Antonia VOLPONE - Geol. Pietro BONASSISA
Capogruppo di R.T.P.
Dott. Ing. Donato COPPOLELLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Dott. Ing. Caterina INGELIDO

VISTO - IL SINDACO:
Dott. Ing. Antonio DEL PRIORE

ULTERIORI VISTI:

ELABORATO:

R.8

STIMA COSTI SICUREZZA SPECIALI
(Art. 100 D.Lgs 81/2008)

PROGETTO N. :
1602

DATA :

SCALA :

NOME FILE :

DOTT. ING. DONATO COPPOLELLA Capogruppo di R.T.P.
Via Vico I Sotto le Mura, 3 - 71020 Castelluccio V.M. (FG)
tel. 347 0144625 e-mail: d.coppolella@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 S.003.035.a	Turca da cantiere, delle dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 x 2,70h, realizzato con struttura portante monolitica in profili di acciaio zincato a caldo. Pareti in lamiera zincata, greca ... in lamiera zincata a tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo. Turca da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'169,00	2'169,00
2 S 03.001	Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante già predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m.50x1,0. - per recinzione cantiere:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	118,00	708,00
3 S 03.002	Colonnina per porta recinzione eseguita con barre di acciaio Ø16mm, L=1,50mt. di cui min.cm.30 infissi al suolo, con fungo di protezione di colore rosso in testa e gancio legatura rete.					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	5,80	580,00
4 S 03.004	Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe ... vitare accidentali ferite traffittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione da 200 pezzi.					255,00		
	SOMMANO cad					255,00	1,03	262,65
5 S.003.012.a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunqu ... o ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione - prospetto principale: - prospetto laterale: - retroprospetto:		16,00 12,00 16,00		10,000 15,000 15,000	160,00 180,00 240,00		
	SOMMANO mq					580,00	12,50	7'250,00
6 S.003.018.a	Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i ris ... sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Schermatura con teli di polietilene: - prospetto principale: - prospetto laterale: - retroprospetto:		16,00 12,00 16,00		10,000 15,000 15,000	160,00 180,00 240,00		
	SOMMANO mq					580,00	4,50	2'610,00
7 S.003.014.a	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolati in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Per la durata del cantiere - Prospetto principale: - Prospetto laterale:		16,00 12,00	1,900 1,900		30,40 22,80		
	A R I P O R T A R E					53,20		13'579,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,20		13'579,65
	- Retrospetto:		16,00	1,900		30,40		
	SOMMANO mq					83,60	15,00	1'254,00
8 S.003.015.a	Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idonea ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costi ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto. Per il primo mese o frazione: - sul terrazzo residuale del seminterrato non demolito: *(lung.=13,00+2,00)		15,00			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	17,50	262,50
9 S 02.09	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tintur ... ecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cadauna					1,00	77,78	77,78
10 S.002.010.b	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cot ... opio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni valigetta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,00	215,00
11 S 0018	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 11] *(par.ug.=1,00*11)	11,00				11,00		
	SOMMANO n.*mesi					11,00	15,63	171,93
12 S 0030	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. Allestimento del cantiere - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnalazione luminosa - [mesi: 11] *(par.ug.=7*11)	77,00				77,00		
	SOMMANO n.*mesi					77,00	1,24	95,48
13 S.002.002	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 250x310mm. In alluminio luminescente di mm.1,1 di spessore.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18,35	18,35
14 S.002.003	Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 400x400mm. per lato. In alluminio luminescente di mm.1,1 di spessore.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,70	36,70
	A R I P O R T A R E							15'711,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'711,39
15 S.002.008.b	Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm.400 per lato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,41	40,41
16 P.03.010.02 0.a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4					3,00		
	SOMMANO m					3,00	14,25	42,75
17 0027	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. Allestimento del cantiere - Realizzazione degli impianti di cantiere - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere - Quadro elettrico - [mesi: 11] *(par.ug.=1,00*11)	11,00				11,00		
	SOMMANO n.*mesi					11,00	23,19	255,09
18 0019	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 50 mm2. Allestimento del cantiere - Realizzazione degli impianti di cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Conduttori					12,50		
	SOMMANO m					12,50	24,79	309,88
19 0022	Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. Allestimento del cantiere - Realizzazione degli impianti di cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Dispersori					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	28,11	224,88
20 0021	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. Allestimento del cantiere - Realizzazione degli impianti di cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Collegamenti					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	6,61	52,88
21 0020	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Allestimento del cantiere - Realizzazione degli impianti di cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Collegamenti					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	4,73	37,84
22 0023	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. Allestimento del cantiere - Realizzazione degli impianti di cantiere - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Controllo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	324,88	324,88
	A R I P O R T A R E							17'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro T O T A L E euro Data, _____ Il Tecnico							
								17'000,00
								17'000,00
	A R I P O R T A R E							