


PIANTA PIANO PRIMO h int. = 3,55m (Stato di progetto)


scala 1:50

PARTICOLARE 1
(isolamento pilastro/muratura)




1. mattone forato sp. 8 cm
2. pilastro c.a. sp. 30 cm
3. isolante ISOVER EXTRAWALL 4+
4. isolante ISOVER EXTRAWALL 4+ sp.10 - lato rivestito in alluminio verso l'interno
5. mattone Alvedater sp. 25 cm
6. tavella sp. 6 cm
7. rinzaffo
8. intonaco esterno
9. intonaco interno

SEZIONE a-a
(isolamento trave solaio di piano/muratura)



1. mattone forato sp. 8 cm
2. strutture in c.a.
3. isolante ISOVER EXTRAWALL 4+
4. isolante ISOVER EXTRAWALL 4+ sp.10 - lato rivestito in alluminio verso l'interno
5. mattone Alvedater sp. 25 cm
6. tavella sp. 6 cm
7. rinzaffo
8. intonaco esterno
9. intonaco interno
10. battiscopa (staccato dal pavimento)
11. massetto di ripartizione
12. isolante Sifferite
13. strato di livellamento impianti
14. solaio in laterocemento
15. striscia elastica antirumore
16. pavimentazione



NUOVA SEDE COMUNALE C.O.C. COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) (altezza netta interna=3.55m)		
POSIZIONE	VANO	SUP. (mq)
Piano Primo	SALA CONSILIARE	83.00
Piano Primo	UFFICIO TECNICO	26.15
Piano Primo	MAGAZZINO	6.30
Piano Primo	CORRIDOIO	11.00
		TOT. 126.45

PIANTA PIANO TERRA h int. = 4,20m (Stato di progetto)

scala 1:50

Comune di Castelluccio dei Sauri
Provincia di Foggia

**Intervento di demolizione e ricostruzione
della Sede Municipale C.O.C.
del Comune di Castelluccio dei Sauri**

PROGETTO ESECUTIVO

FINANZIAMENTO: REGIONE PUGLIA - SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO - SERVIZIO SISMICO - Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) dell'OCDFC n. 293/2015 - annualità 2014

PROGETTISTA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:
Ing. Donato COPPOLELLA - Arch. Antonia VOLTONE - Geol. Pietro BONASSISA
Capogruppo di R.T.P.
Dott. Ing. Donato COPPOLELLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Caterina INGELIDO


VISTO - IL SINDACO:
Dott. Ing. Antonio DEL PRIORE

ULTERIORI VISTI:

**PIANTE QUOTATE PIANO TERRA E PRIMO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
(Stato di progetto)**

PROGETTO N.: 1602 **DATA:** **SCALA:** 1:50 **NOME FILE:**

DOTT. ING. DONATO COPPOLELLA Capogruppo di R.T.P.
Via Vico I Sotto le Mura, 3 - 71020 Castelluccio V.M. (FG)
tel. 347 0144625 e-mail: d.coppolella@gmail.com



NUOVA SEDE COMUNALE C.O.C. COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) (altezza netta interna=4.20m)		
POSIZIONE	VANO	SUP. (mq)
Piano Terra	VIGILI URBANI	24.40
Piano Terra	PROT. ANAGRAFE STATO CIVILE	31.65
Piano Terra	C.O.C.	23.80
Piano Terra	LOCALE RADIO	5.60
Piano Terra	BAGNI	14.80
Piano Terra	CORRIDOIO	23.45
Piano Terra	RIPOSTIGLIO	8.85
		TOT. 132.55