



Città di Ascoli Satriano (FG)

Regione Puglia

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S. MARIA DEL POPOLO
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO**

IMPORTO PROGETTO € 650.000,00



STAZIONE APPALTANTE	RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO - CSP	PROGETTAZIONE
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG) Via Torre Arsa, n.3 71022 Ascoli Satriano (FG), Italia Tel. 0885/ 652825 Pec: protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it Codice fiscale: 80003010719	Ing. Antonio MASCIALE tel. 0885/652825 	Geom. Franco PESCATORE UFFICIO TECNICO tel. 0885/652817 

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA			VISTI ED APPROVAZIONI
			IL SINDACO Avv. Vincenzo SARCONE
TAVOLA	DATA	SCALA	
1	10/2019		

RELAZIONE TECNICA

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	STATO DEI LUOGHI.....	3
3.	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
4.	GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO.....	7

1. PREMESSA

E' intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla sistemazione dell'arteria di via Santa Maria del Popolo, precisamente dall'incrocio di via Estremurale fino alla Chiesa dell'Incoronata, al fine di tutelare l'interesse pubblico volto alla salvaguardia del decoro urbano e della tutela paesaggistica.

L'intenzione dell'amministrazione comunale è quindi quella di riqualificare/valorizzare quella parte del centro abitato del comune di Ascoli Satriano (FG) in cui durante il giorno, e principalmente nei fine settimana e le sere d'estate, la popolazione si ritrova.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 09/07/2019, si incaricava al Responsabile del 3° Settore a porre in essere i necessari provvedimenti per tutti gli adempimenti consequenziali per l'attuazione dell'intervento de quo.

2. STATO DEI LUOGHI

Lo stato dei luoghi presenta un viale alberato in cui sono presenti panchine e lampioni d'arredo, oltre a cestini porta-rifiuti. La pavimentazione in diversi punti risulta divelta e/o assente, sostituita da getti in cls, sia per la mancanza di manutenzione durante gli interventi degli enti gestori dei sottoservizi esistenti e sia per le radici degli alberi che spingono verso l'alto.



Come si evince dai documenti a corredo del progetto esecutivo, il tratto di pavimentazione oggetto di intervento è quello che va dalla chiesa dell'incoronata all'incrocio con l'Estramurale Pozzello.



3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La scelta progettuale di variante è stata determinata dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di riqualificare/valorizzare una parte del centro abitato di largo utilizzo da parte della popolazione.

Come si evince dagli elaborati grafici e dalle sezioni il nuovo andamento prevede:

- una zona a monte in cui non saranno realizzati i marciapiedi, pertanto la nuova pavimentazione sarà continua da fabbricato a fabbricato, posti sui due lati;
- una zona a valle, in prossimità della chiesa dell'Incoronata, in cui tenuto conto del piano di accesso all'interno della stessa Chiesa saranno realizzati nuovamente i marciapiedi.

I raccordi tra i vari livelli della via S. Maria del Popolo saranno realizzati attraverso lievi rampe.

Inoltre essendo allo stato attuale di una rete di raccolta delle acque bianche è prevista la realizzazione di una nuova condotta in PEAD intervallata da pozzetti con caditoie in pietra.

Nello specifico si è ritenuto di poter indicare le seguenti opere:

- 1) smontaggio lampioni, panchine e cestini porta-rifiuti esistenti;
- 2) demolizione marciapiedi e pavimentazione esistenti, compreso i massetti, lungo via S. Maria del Popolo;
- 3) scavo a sezione obbligata e posa in opera di condotta di raccolta acque bianche in pe-ad su letto di sabbia;
- 4) rinterro con materiale proveniente dagli scavi;
- 5) posa in quota dei pozzetti dei sottoservizi esistenti;
- 6) lavori di rifacimento: massetto, pavimentazione in monostrato vulcanico, marciapiedi dinanzi la chiesa dell'Incoronata;
- 7) posa in opera di panchine e lampioni;
- 8) posa in opera dei cestini porta-rifiuti smontati.

Di seguito si allegano due immagini con foto inserimenti degli interventi previsti.



Per quanto non espressamente indicato di fa riferimento agli elaborati di progetto.

4. GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO

Durante il corso dei lavori saranno generati i seguenti materiali di risulta:

- Demolizioni di pavimentazione e massetti;
- Scavi a sezione obbligata per la realizzazione della condotta in PEAD di raccolta delle acque bianche.

I materiali provenienti dagli scavi a sezione saranno in parte riutilizzati durante i rinterri dello scavo della condotta. La restante parte non riutilizzabile sarà trasportata a rifiuto.

Al termine dei lavori l'impresa esecutrice dovrà presentare alla direzione lavori appositi certificati di conferimento in discarica e/o di riutilizzo come sottoprodotti e/o di consegna ad apposito centro di recupero, secondo quanto previsto dal D. Lvo n. 152 del 2012.